INNOVATEC Industrial Solutions	PRUEBA DIELÉCTRICA A VARAS. INFORME: I-V02-2025. Cliente: GENERADORA DE GATUN, S.A Dirección: Panama, Bella Vista, Calle 58 Este, Plaza 58, Piso 8 oficina 805 y 806 Cel.: +507 6780-6171 Email: priscila.gonzalez@ieh-panama.com	F-HVT-V-01 Fecha de recepción: 7 de febrero de 2026. Fecha de la prueba: 7 de febrero de 2026. Fecha de emisión: 7 de febrero de 2026. Lugar de la prueba: HV TEST

HV TEST certifica que los equipos abajo listados fueron probados en la fecha indicada.
Las pruebas fueron realizadas con el siguiente equipo:
Probador de pertigas. Modelo: 7707. Fabricante: HASTINGS. Serie: P15057 .

Condiciones
Temperatura ambiente: 24 °C.
Humedad relativa: 50%

"La prueba se realizó de acuerdo con lo establecido en la parte 1910.269 de la norma OSHA, el fabricante garantiza que el equipo cumple con los requisitos de seguridad y pruebas dieléctricas para pértigas eléctricas, asegurando su conformidad con las regulaciones vigentes."

NUMERO DE ID	TIPO DE VARA	MARCA	NUMERO DE SERIE / LOTE	ROTACION	PUNTOS DE PRUEBA (VALORES EN µA)															CONDICION
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PR-03	DE RESCATE	Honeywell	24401-ES	0°	3	3	2	2	2	2	2									APTO
				180°	3	3	2	2	2	2	2									

" Recomendaciones: Realizar inspecciones frecuentes antes y durante el uso para detectar daños o desgastes, limpiar las pértigas con un paño suave y evitar el uso de productos químicos que puedan deteriorar el material aislante, guardar en un lugar seco, fresco y alejado de sustancias que puedan deteriorar el material aislante. Reemplazar las pértigas que estén dañadas o que no pasen las inspecciones. Estas prácticas ayudan a mantener la seguridad en entornos eléctricos, asegurando que las pértigas sigan funcionando correctamente y protejan a los trabajadores de riesgos eléctricos.

Prueba realizada por: Ceferino Agudo Atencio.
Testigo: Oscar González.
Fecha: 7 de febrero de 2026.

Firma de aprobación: